

Prot. n° PG-20-14 2438

Olbia lì, 20/01/2014

Spett.le DE.PI. costruzioni srl
Via Piemonte, 33
07026 OLBIA

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria controsoffittature e pavimentazioni del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania.
Quinto d'obbligo (art. 10, comma 4 D.M. n.145/2000)

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si richiede a Codesta Ditta se sia disposta ad eseguire i lavori di cui all'allegato computo metrico estimativo, praticando lo sconto percentuale offerto pari al 18% dell'intervento affidato con deliberazione n°2554 del 01/10/2013.

Si specifica che l'offerta, dovrà comprendere e compensare:

- a) ogni spesa relativa ai materiali (fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, etc.) che venga sostenuta per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
- b) ogni spesa relativa agli operai (attrezzi ed utensili di mestiere, vestiario speciale di lavoro, ponteggi, ecc.);
- c) ogni spesa per movimentazione arredi e suppellettili varie.

Cordiali saluti

DE.PI. COSTRUZIONI s.r.l.
Via Piemonte, 33 - 07026 OLBIA
C.F. 01687160901

Il Direttore Servizio Tecnico
Ing. Paolo Tauro

www.aslolia.it
P.IVA 01687160901

Sede Legale e Direzione Generale
Via Bazzoni Sircana, 2-2A 07026 Olbia
Tel. 0789/552339
Fax 0789/552329

Servizio Tecnico
Via Bazzoni Sircana, 2-2A 1° piano 07026
Olbia
Tel. 0789.552306
Fax 0789/646127
e-mail servizio.tecnico@aslolia.it



20/1/2014

PIRA PASQUALE

DE.PI.COSTRUZIONI SRL

Via TIENANMEN N° 8 , 07026 – Olbia –OT

P.I. e C.F. 02091780904

Spett.le A.S.L. n°2 Olbia
Alla Att.ne del Direttore Servizio Tecnico
Via Bazzoni Sircana 2 – 2°
07026 OLBIA OT

Oggetto : Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria – controsoffittature e pavimentazioni Del P.O. " Paolo Dettori " Di Tempio Pausania (**PG.2014 – 2438**)

La Il sottoscritto Pira Geom. Pasquale, in qualità di procuratore della società De.Pi. Costruzioni Srl, nel ringraziarVi sin d'ora per la fiducia riposta nella nostra azienda, comunica la sua completa disponibilità ad eseguire i lavori indicati nel computo allegato, acetato e controfirmato, ed a praticare un ribasso del 18% sull'importo dei lavori

In attesa di definire il cronoprogramma con i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, si comunica che l'inizio dei lavori potrebbe avvenire il 10/02/2014 per una durata di gg. 30 lavorativi.

Per accettazione e conferma

Per qualunque chiarimento o comunicazione, fare riferimento al geom. Pira Pasquale ai seguenti recapiti : Tel. 3351800389 email: p.pira@tin.it; pirageom.pasquale@pec.it

Distinti saluti

PIRA PASQUALE
PROCURATORE

DE.PI.COSTRUZIONI SRL

Comune di Tempio Pausania
Provincia di olbia-tempio

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Variante all'interno del laboratorio analisi sito al 2° piano del P.O. Paolo dettori di Tempio Pausania

COMMITTENTE: ASL n°2 Olbia

Data, 16/01/2014



IL TECNICO
Geom. Vanni Fara



DE.PI. COSTRUZIONI s.r.l.
Via Pausanias 33 - 07026 OLBIAS
C.F. 01000000904

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. sq.	lung.	larg.	Peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							578,52
	LAVORI A MISURA							
2 D.0012.0009. 0012	Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasport ... uto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.							
	REAGENTARIO	1,00	22,36			22,36		
	RIA	1,00	11,23			11,23		
	MICROBIOLOGIA	1,00	20,40			20,40		
	SIEROLOGIA	1,00	20,40			20,40		
	EMOCROMO-EMATOLOGIA	1,00	23,88			23,88		
	LABORATORIO CHIMICA CLINICA- ELETTROFORESI	1,00	67,94			67,94		
	URINE	1,00	22,88			22,88		
	SOMMANO m2					189,09	20,14	3'808,27
3 D.0012.0009. 0039	Rimozione zoccolino battiscopa in marmo o pietra da taglio, di altezza sino a 16 cm, compreso la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri							
	REAGENTARIO	1,00	19,18			19,18		
	MICROBIOLOGIA	1,00	18,20			18,20		
	SIEROLOGIA	1,00	18,20			18,20		
	EMOCROMO-EMATOLOGIA	1,00	20,40			20,40		
	LABORATORIO CHIMICA CLINICA ELETTROFORESI	1,00	35,99			35,99		
	URINE	1,00	20,21			20,21		
	SOMMANO m					132,18	5,76	761,36
4 D.0012.0009. 0018	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi, eseguita a mano e comprese le opere necessarie alla protezione dell'ambiente circostante nonche' ogni onere e magistero per realizzare l'opera a regola d'arte.							
	REAGENTARIO	1,00	22,36			22,36		
	RIA	1,00	11,23			11,23		
	MICROBIOLOGIA	1,00	20,40			20,40		
	SIEROLOGIA	1,00	20,40			20,40		
	EMOCROMO-EMATOLOGIA	1,00	23,88			23,88		
	LABORATORIO CHIMICA CLINICA ELETTROFORESI	1,00	67,94			67,94		
	URINE	1,00	22,88			22,88		
	SOMMANO m2					189,09	8,24	5'558,10
5 D.0012.0009. 0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a deposi ... perfcie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante.							
	REAGENTARIO	1,00	19,18			19,18		
	MICROBIOLOGIA	1,00	18,20			18,20		
	SIEROLOGIA	1,00	18,20			18,20		
	EMOCROMO-EMATOLOGIA	1,00	20,40			20,40		
	LABORATORIO CHIMICA CLINICA ELETTROFORESI	1,00	35,99			35,99		
	URINE	1,00	20,21			20,21		
	SOMMANO m2					132,18	10,39	1'373,35
6 D.0012.0007. 0001	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza sino a 100 cm2							
	TUTTO LABORATORIO ANALISI				106,000	106,00		
	A RIPORTARE					106,00		8'079,60

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					106,00		8'079,60
	SOMMANO m					106,00	33,85	3'588,10
7 D.0013.0013. 0007	MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cemento R 32,5, dello spessore da cm 2,5 a, cm 8 , dato in opera su piani orizzontali o inclinati con finitura a frattazzo REAGENTARIO RIA MICROBIOLOGIA SIEROLOGIA EMOCROMO-EMATOLOGIA LABORATORIO CHIMICA CLINICA ELETTROFORESI URINE	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	22,36 11,23 20,40 20,40 23,88 67,94 22,88			22,36 11,23 20,40 20,40 23,88 67,94 22,88		
	SOMMANO m2					189,09	17,58	3'324,20
8 D.0013.0004. 0046	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovra ... ia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia MICROBIOLOGIA SIEROLOGIA EMOCROMO-EMATOLOGIA LABORATORIO CHIMICA CLINICA ELETTROFORESI URINE	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	18,20 18,20 20,40 35,99 20,21		3,150 3,150 3,150 3,150 3,150	57,33 57,33 64,26 113,37 63,66		
	SOMMANO m2					355,95	21,23	7'556,82
9 D.0013.0005. 0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sint ... io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne REAGENTARIO *(larg.=4*2) (lung.=5,6*2) MICROBIOLOGIA *(larg.=4*2) (lung.=5,1*2) SIEROLOGIA *(larg.=4*2) (lung.=5,1*2) EMOCROMO-EMATOLOGIA *(larg.=3,78*2) (lung.=6,6*2) (larg.=10,30*2) LABORATORIO CHIMICA CLINICA ELETTROFORESI * (lung.=6,6*2) (larg.=3,5*2) URINE *(lung.=6,6*2)			8,000 11,20 8,000 10,20 8,000 10,20 7,560 20,600 13,20 7,000 13,20		8,00 35,28 8,00 32,13 8,00 32,13 7,56 41,58 20,60 41,58 7,00 41,58		
	SOMMANO m2					283,44	9,36	2'653,00
10 D.0013.0013. 0126	PAVIMENTO IN PVC TERMOSALDATO , VINILICO OMOGENEO COMPATTO CON SUPERFICIE LEGGERMENTE GOFFRATA spessore mm 4,5, aggancio ad incastro nascosto tipo lettera (L) maschio/femmina predi ... o di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale IN QUADROTTI 51x51 cm REAGENTARIO RIA MICROBIOLOGIA SIEROLOGIA EMOCROMO-EMATOLOGIA LABORATORIO CHIMICA CLINICA ELETTROFORESI URINE	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	22,36 11,23 20,40 20,40 23,88 67,94 22,88			22,36 11,23 20,40 20,40 23,88 67,94 22,88		
	SOMMANO m2					189,09	56,65	40'711,95
	A RIPORTARE							35'913,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'913,67
11 D.0013.0013. 0208	ZOCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore mm 30, altezza mm 100, in colori vari e dotato di sguscio arrotondato di raccordo al pavimento lungo 57 mm, dato in opera fissato alle pareti con collanti neoprenici, compresi angolari concavi e convessi, tagli e sfridi							
	REAGENTARIO	1,00	19,18			19,18		
	RIA	1,00	13,62			13,62		
	MICROBIOLOGIA	1,00	18,20			18,20		
	SIEROLOGIA	1,00	18,20			18,20		
	EMOCROMO-EMATOLOGIA	1,00	20,40			20,40		
	LABORATORIO CHIMICA CLINICA ELETTROFORESI	1,00	35,99			35,99		
	URINE	1,00	20,21			20,21		
	SOMMANO m					145,80	16,23	2'366,33
12 NP.04	TIRO E CALO DI MATERIALI, E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA IN DISCARICA AUTORIZZATA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
13 N.P. LINEOLUM	Sistemazione di mattonelle in lineolum mancanti in tutto il 2 piano dentro tutto il laboratorio analisi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39'001,48
	TOTALE euro							39'580,00
	Data, 16/01/2014							
	 Il Tecnico Geom. Vanni Fara							
								
	DE PL. COSTRUZIONI s.r.l. Via P... 33 - 07026 OLBIA C.F. ...							
	A RIPORTARE							