

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1205 DEL 30/10/2015

OGGETTO: Fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici dei Presidi Ospedalieri ed extra Ospedalieri della A.S.L. n. 2 - Affidamento attraverso acquisizione attività "extra canone" degli interventi di manutenzione presso i PP.OO. "Giovanni Paolo II" di Olbia e "Paolo Dettori" di Tempio Pausania.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 30/10/2015	Al 14/11/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- Su** proposta del Direttore del Servizio Tecnico;
- Considerato che**
- questa Azienda con deliberazione n.1748 del 29/07/2010 ha aderito alla convenzione Consip per la fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici dei Presidi Ospedalieri ed extra Ospedalieri della A.S.L. n. 2; la stessa è divenuta esecutiva con determinazione n.747 del 23/08/2010 dell'Assessorato dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna – Servizio Affari Generali ed Istituzionali;
 - con deliberazione n°3037 del 20/12/2010 si è previsto altresì un plafond di spesa per attività “extra canone”, consistenti in eventuali interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti pari a € 4.000.000,00 per la durata quinquennale del contratto, successivamente esteso per ulteriori € 2.000.000,00;
 - come previsto dal capitolato Consip, tutte le attività “extra canone”, possono essere gestite attraverso Ordini di Intervento, predisposti dall'Assuntore ed approvati dal Supervisore, applicando i listini e i prezzi della manodopera vigenti, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 27%;
 - si rende necessario provvedere all'esecuzione di alcuni interventi urgenti di manutenzione; nel dettaglio:
IM 3720 P.O. Giovanni Paolo II – 1) linea elettrica per cdz locale sottocentrale pad.E liv. -1; 2) ascensore n°22N61489; 3) tubazione alimentazione acqua fredda pad.E; 4) citofono c/o uffici Morgue; 5) corpi illuminanti UU.OO. Medicina e Chirurgia;
IM 3722 P.O. Paolo Dettori – 1) condizionamento locale ecografia U.O. Radiologia;
- Preso atto** che l'importo degli interventi da eseguire, come meglio specificato nella documentazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ammonta conclusivamente a € 9.835,80 compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%;
- Ravvisata** l'opportunità di provvedere in merito, accertata e verificata la congruità degli interventi, dietro valutazione dei prezzi applicati;
- Visti**
- la Convenzione Consip e tutti gli allegati di riferimento;
 - la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
 - la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di affidare alla Romeo Gestioni S.p.A., attraverso acquisizione attività extra canone dalla convenzione Consip, per la fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici

dei Presidi Ospedalieri ed extra Ospedalieri della A.S.L. n. 2, gli interventi di manutenzione presso i PP.OO. "Giovanni Paolo II" di Olbia e "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, come dettagliato in premessa e meglio rappresentato nella documentazione allegata al presente provvedimento, per un importo di € 9.835,80 compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUT.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2015	UA2_TEC	1	A507010103	11.999,68

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Romeo Gestioni S.p.A., al fine di ordinare l'esecuzione degli interventi in argomento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro

13 OTT 2015



ATTIVITA' STRAORDINARIA - COMPUTO METRICO
MANUTENZIONE IMPIANTI ASL 2 OLBIA Via Bazzoni Sircan
IM-3720 Osp." Ospedale Giovanni Paolo II " Olbia - Via



PREVENTIVO : FPO di Nuovo Impianto di Alimentazione Elettrica per Una Singola Unità di Condizionamento a Pompa di Calore da Installare presso la Stanza 9 del Pad. E al livello -1 del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia (OT)

Relazione dell'intervento :IM-3720 su richiesta della Asl si produce preventivo di spesa per la Realizzazione della Nuova Linea di Alimentazione Elettrica per l'Unità di Condizionamento a Pompa di Calore da installare presso il Locale n° 9 del Padiglione E sita al Livello -1. Il tutto comprensivo della tubazione di protezione e dell'interruttore per la protezione della nuova Linea di Alimentazione. I lavori avranno durata di 1 giorno dall'arrivo completo del materiale in cantiere e dalla Vs. autorizzazione con delibera e previa organizzazione con il responsabile di Reparto per l'accesso nei vari locali oggetto dell'intervento in questione.

OPS-1001	RCC 106251	Supervisore: Ing. Paolo Tauro				Prezzo		
Listino	Codice Prezziario	Descrizione	U. M.	Q.tà	Unitario	Variazion e %	Unitario Variato	Totale
IMPIANTI ELETTRICI								
Cavi Distribuzione Interna Locali e Linee Alimentazione Principali								
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2014	025030d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG7OM1: sezione 6 mmq	m	80	€ 9,04	-27,00%	€ 6,60	€ 527,94
Tubazioni - Canalizzazioni - Scatole Interno Locali e Dorsali Principali								
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2014	025110d	Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 32 mm	mt	10	€ 22,15	-27,00%	€ 16,17	€ 161,70
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2014	035294c	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN 35: in resina, IP 54/65: per 12 moduli disposti su una fila	cad	1	€ 55,91	-27,00%	€ 40,81	€ 40,81
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2014	025123a	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50	cad	1	€ 45,29	-27,00%	€ 33,06	€ 33,06
Interruttori di sezionamento Partenza da Nuovo QE Controllo OBI per Luci - Prese Servizio - Prese Travi Testaletto								
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2014	015093m	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA: tetrapolare 32 ÷ 63 A	n	1	€ 124,94	-27,00%	€ 91,21	€ 91,21
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2014	15095	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	n	1	€ 146,51	-27,00%	€ 106,95	€ 106,95
				0		0,00%	€ -	€ -
Totale materiali (IVA ESCLUSA)								€ 961,67
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2014	M01024a	Installatore 5a categoria - Attestazione Nuovo Cavo alimentazione	ora	3	€ 26,52	0,00%	€ 26,52	€ 79,56
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			€ 7,61	-27,00%	€ 5,56	€ 16,67
Totale manodopera (IVA ESCLUSA)								€ 96,23
Applicazione della franchigia (S/N)								€ -
TOTALE IMPONIBILE (IVA ESCLUSA)								€ 1.057,89



ATTIVITA' STRAORDINARIA - COMPUTO METRICO
MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI
ASL 2 OLBIA - Via Bazzoni Sircana 2-2a - Olbia .

Preventivazione per lavori da eseguire a seguito di blocco impianto 22N61489

Relazione dell'intervento: IM-3720 presso Ospedale G. Paolo di Olbia sull'impianto n° 22N61489. I lavori verranno eseguiti entro 15 giorni lavorativi dalla vostra accettazione con delibera.

OPS-1001		RCC 104661 rev.1	Supervisore: ing. P. Tauro			Prezzo			
Listino	Impianto N°	Codice Prezziario	Descrizione	U. M.	Q.ta	Unitario	Variazioni e %	Unitario Variato	Totale
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015	22N61489	105268	Guarnizioni pistone: sostituzione della guarnizione di tenuta del pistone	nr.	1	€ 945,00	-27,00%	€ 689,85	€ 689,85
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015	22N61489	105132	Olio idraulico fornitura/aggiunta (prezzo al litro)	nr.	80	€ 11,20	-27,00%	€ 8,18	€ 654,08
									€ 1.343,93
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015		M01024a	Manodopera Installatore 5a categoria, costo non comprensivo delle spese generali e utili dell'impresa.	ore	24	€ 26,52	0,00%	€ 26,52	€ 636,48
			Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			€ 7,61	-27,00%	€ 5,56	€ 133,35
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015		M01025a	Manodopera Installatore 4a categoria, costo non comprensivo delle spese generali e utili dell'impresa.	ore		€ 24,74	0,00%	€ 24,74	€ -
			Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			€ 7,10	-27,00%	€ 5,18	€ -
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015		M01026a	Manodopera Installatore 3a categoria, costo non comprensivo delle spese generali e utili dell'impresa.	ore		€ 23,64	0,00%	€ 23,64	€ -
			Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			€ 6,78	-27,00%	€ 4,95	€ -
Totale manodopera (IVA ESCLUSA)									€ 769,83
Applicazione della franchigia (S/N)									si -€ 500,00
Oneri per la sicurezza (5%) sul totale non scontato (non soggetti a ribasso)									€ - € -
TOTALE IMPONIBILE (IVA ESCLUSA)									€ 1.613,76



ASL n. 2 OLBIA
POSTA IN ARRIVO

ASL2

Pr. 312015/42375 del 13/10/2015 or
Mitt.: ROMEO GESTIONI
Ass.: Servizio Tecnico



ATTIVITA' STRAORDINARIA - COMPUTO METRIC
MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO
ASL 2 OLBIA - Via Sircana Bazzoni - Olbia



PREVENTIVAZIONE : Adeguamento impianti IM-3720 - Impianto

Relazione dell'intervento : IM-3720 Olbia - Piano -1 - Pad. E. A seguito di sopralluogo congiunto con L'uff. Tecnico ASL è stata appurata la corrosione ormai avanzata di un lungo tratto di tubazione di alimentazione della acqua fredda sanitaria che nel Pad. E dall'interno del Loc. 9 attraversa parte del corridoio esterno e alimenta alcuni wc nella risonanza magnetica, pertanto si propone il preventivo di spesa per la sostituzione del suindicato tratto.
Il lavoro avrà una durata di circa 4 giorni lavorativi dopo approvazione con delibera e arrivo del materiale in cantiere stimato in circa 5 giorni lavorativi.

OPS-1001	RCC 107776	Supervisore: Ing. Paolo Tauro			Prezzo			
Listino	Codice Prezziario	Descrizione	U. M.	Q.tà	Unitario	Variazione %	Unitario Variato	Totale
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015		Tubo in acciaio senza saldatura, a norma UNI EN 10255, zincato a caldo, filettato:						
	013004c	Ø convenzionale 1", spess. 2,9 mm	m	120	€ 6,97	-27,00%	€ 5,09	€ 610,57
	013004g	Ø convenzionale 2"1/2, spess. 4,5 mm	m	18	€ 17,83	-27,00%	€ 13,02	€ 234,29
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015		Raccordi per tubi in acciaio:				-27,00%	€ -	€ -
	013012d	curva 90° f.f. in ghisa malleabile: Ø 1"	cad	20	€ 1,65	-27,00%	€ 1,20	€ 24,09
	013012h	curva 90° f.f. in ghisa malleabile: Ø 2"1/2	cad	8	€ 13,77	-27,00%	€ 10,05	€ 80,42
	013017d	ti zincata a 90° in ghisa malleabile: Ø 1"	cad	4	€ 0,86	-27,00%	€ 0,63	€ 2,51
	013017h	ti zincata a 90° in ghisa malleabile: Ø 2"1/2	cad	2	€ 7,48	-27,00%	€ 5,46	€ 10,92
	013018h	ti ridotta in ghisa malleabile: Ø 1" x 3/4" x 1"	cad	12	€ 0,86	-27,00%	€ 0,63	€ 7,53
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015		Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma:				-27,00%	€ -	€ -
	013522c	Ø 3/4"	cad	12	€ 4,98	-27,00%	€ 3,64	€ 43,62
	013522d	Ø 1"	cad	4	€ 7,71	-27,00%	€ 5,63	€ 22,51
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015	013520h	Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f.: Ø 2"1/2	cad	2	€ 44,64	-27,00%	€ 32,59	€ 65,17
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015	115020a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico	m	138	€ 3,26	-27,00%	€ 2,38	€ 328,41
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015		Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame:				-27,00%	€ -	€ -
	013560d	Ø 1"	cad	80	€ 1,15	-27,00%	€ 0,84	€ 67,16
	013560h	Ø 2"1/2	cad	25	€ 2,58	-27,00%	€ 1,88	€ 47,09
ANALISI PREZZI	NP01	Materiale necessario per il fissaggio delle nuove tubazioni a soffitto, Rimozione e riposizionamento a fine lavori dei pannelli in cartongesso in zona risonanza magnetica, Ripristini edili vari. A corpo	cad	1	€ 567,63	-27,00%	€ 414,37	€ 414,37
Totale materiali (IVA ESCLUSA)								€ 1.958,67
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015	M01024a	Installatore 5 categoria - costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	ora	32	€ 26,71	0,00%	€ 26,71	€ 854,72
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			€ 7,67	-27,00%	€ 5,60	€ 179,07
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015	M01025a	Installatore di 4 categoria - costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	ora	32	€ 24,91	0,00%	€ 24,91	€ 797,12
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			€ 7,15	-27,00%	€ 5,22	€ 167,00
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015	M01025a	Installatore di 4 categoria - costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	ora	32	€ 24,91	0,00%	€ 24,91	€ 797,12
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			€ 7,15	-27,00%	€ 5,22	€ 167,00
Totale manodopera (IVA ESCLUSA)								€ 2.962,04
Applicazione della franchigia (S/N)							S	-€ 500,00
ONERI PER LA SICUREZZA AFFERENTI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' compresi nei prezzi unitari								€ -
ONERI PER LA SICUREZZA necessari per la eliminazione dei rischi da INTERFERENZA (comunicati dall'Amministrazione) da sommare al Totale dei lavori								€ -
TOTALE IMPONIBILE (IVA ESCLUSA)								€ 4.420,71

POSTA IN ARRIVO

13 OTT 2015



PREVENTIVO: Spostamento del Citofono situato nel I° Ufficio Morgue del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia (OT)

Relazione dell'intervento :IM-3720 a seguito di Sopralluogo effettuato e su richiesta del Personale Tecnico della Asl, si presenta il preventivo di spesa per lo spostamento del Citofono presente nel I° Ufficio della Morgue in prossimità della II° Stanza.

lavori avranno durata di 1 giorno dall'arrivo completo del materiale in cantiere e dalla Vs. autorizzazione con delibera e previa organizzazione con il responsabile di Reparto per l'accesso nei vari locali oggetto dell'intervento in questione.

OPS-1001	RCC 107775	Supervisore: ing. P. Tauro				Prezzo			
Listino	Codice Prezziario	Descrizione	U. M.	Q.tà	Unitario	Variazion e %	Unitario Variato	Totale	
Spostamento Citofono									
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2014	195009a	Assistenza muraria per impianti elettrici incassati, relativa all'esecuzione di tracce e brecce su muratura di mattoni pieni, effettuate a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la muratura degli elementi, la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito, valutata a corpo per singola dorsale;per dorsale con percorso dei tubi protettivi interni alla parete, inclusa l'apertura di brecce per scatole di derivazione	m	1	€ 204,48	-27,00%	€ 149,27	€ 149,27	
DEI RECUPERO RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE I SEM. 2013	B65009c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse:su superfici interne:con idropittura lavabile	mq	1	€ 8,73	-27,00%	€ 6,37	€ 6,37	
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2014	025108d	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguento, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, del Ø nominale di:32 mm	mt	1	€ 6,38	-27,00%	€ 4,66	€ 4,66	
Totale materiali (IVA ESCLUSA)								€ 149,27	
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2014	M01024a	Installatore 5a categoria - Spostamento Impianto Citofonico	ora	10	€ 26,52	0,00%	€ 26,52	€ 265,20	
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			€ 7,61	-27,00%	€ 5,56	€ 55,56	
Totale manodopera (IVA ESCLUSA)								€ 320,76	
Applicazione della franchigia (S/N)							n	€ -	
TOTALE IMPONIBILE (IVA ESCLUSA)								€ 470,03	



ASL2
 Pr. 10.32015/42374 del 13/10/2015 or
 Mitt.: ROMEO GESTIONI
 Ass.: Servizio Tecnico



ASI
POSTA IN ARRIVO
13 OTT 2015



ATTIVITA' STRAORDINARIA - COMPUTO METRICO
MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
ASL 2 OLBIA - Via Sircana Bazzoni - Olbia


PREVENTIVAZIONE : Adeguamento impianti IM-3722 - . Impianto CLIMATIZZAZIONE

Relazione dell'intervento : IM-3722 Tempio - Piano 1°. A seguito di vostra richiesta per l'installazione di una PDC che funzioni principalmente per la sola produzione di freddo, in sostituzione di un Baltur ormai irreparabile, nel locale ecografia del reparto radiologia si propone il seguente preventivo di spesa per la fornitura e posa di un sistema di climatizzazione adeguato alle esigenze del locale. Il lavoro avrà una durata di circa 1 giorni lavorativi dopo approvazione con delibera e arrivo del materiale in cantiere stimato in circa 10-15 giorni lavorativi.

OPS-1001		RCC 106249	Supervisore: Ing. Paolo Tauro			Prezzo			
Listino	Codice Prezziario	Descrizione	U. M.	Q.ta	Unitario	Variazione %	Unitario Variato	Totale	
ANALISI PREZZI	NP01	Fornitura di un Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore, Fornitura di tutti i materiali e gli accessori necessari per il perfetto funzionamento del sistema di climatizzazione. A corpo.	cad	1	€ 2.613,26	-27,00%	€ 1.907,68	€ 1.907,68	
Totale materiali (IVA ESCLUSA)								€ 1.907,68	
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015	M01024a	Installatore 5 categoria - costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	ora	8	€ 26,71	0,00%	€ 26,71	€ 213,68	
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			€ 7,67	-27,00%	€ 5,60	€ 44,77	
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2015	M01025a	Installatore di 4 categoria - costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	ora	8	€ 24,91	0,00%	€ 24,91	€ 199,28	
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			€ 7,15	-27,00%	€ 5,22	€ 41,75	
Totale manodopera (IVA ESCLUSA)								€ 499,48	
Applicazione della franchigia (S/N)							s	-€ 500,00	
ONERI PER LA SICUREZZA AFFERENTI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' compresi nei prezzi unitari								€ -	
ONERI PER LA SICUREZZA necessari per la eliminazione dei rischi da INTEREFRENZA (comunicati dall'Amministrazione) da sommare al Totale dei lavori								€ -	
TOTALE IMPONIBILE (IVA ESCLUSA)								€ 1.907,16	

ASL n. 2 OLBIA
POSTA IN ARRIVO
13 OTT 2015

ASL2
Prot. 32015/42373 del 13/10/2015 or.
Mitt.: ROMEO GESTIONI
Ass.: Servizio Tecnico





ATTIVITA' STRAORDINARIA - COMPUTO METRICO
 MANUTENZIONE IMPIANTI ASL 2 OLBIA Via Bazzoni Sircana 2-2A - Olbia
 IM-3720 Osp." Ospedale Giovanni Paolo II " Olbia - Loc. Tannaule

PREVENTIVO: FPO di Corpi Lampada Sostitutivi a quelli esistenti da Installare nei Locali siti al 2° Piano del Reparto di Medicina e al 3° Piano del Reparto di Chirurgia del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia (OT)

Relazione dell'intervento :IM-3720 a seguito di Sopralluogo effettuato e su richiesta del Personale Medico della Asl si produce preventivo di spesa per la Sostituzione di Corpi Illuminanti Esistenti nel Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia nei Reparti di Medicina e Chirurgia
 I lavori avranno durata di 1 giorno dall'arrivo completo del materiale in cantiere e dalla Vs. autorizzazione con delibera e previa organizzazione con il responsabile di Reparto per l'accesso nei vari locali oggetto dell'intervento in questione.

Listino	RCC 106832	Codice Prezzario	Supervisore: ing. P. Tauro	Descrizione	U. M.	Q.tà	Unitario	Prezzo		Totale
								Variazion e %	Unitario Variato	
Reparto Medicina 3° Piano - Chirurgia 2° Piano Ospedale Giovanni Paolo II Olbia										
Corpi Lampade										
Nuovo Prezzo	np1			Corpo Lampada a Parete Led 3W Esistente	m	4	€ 208,78	-27,00%	€ 152,41	€ 609,64
							Totale materiali (IVA ESCLUSA) € 609,64			
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2014		M01024a		Installatore 5a categoria - Installazione Nuovi Corpi Lampade Chirurgia 2° Piano e Medicina 3° piano IM3720	ora	4	€ 26,52	0,00%	€ 26,52	€ 106,08
							€ 7,61	-27,00%	€ 5,56	€ 22,22
							Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2014		M01024a		Installatore 5a categoria - Eliminazione Corpi Lampade Esistenti Chirurgia 2° Piano e Medicina 3° piano IM3720	ora	4	€ 26,52	0,00%	€ 26,52	€ 106,08
							€ 7,61	-27,00%	€ 5,56	€ 22,22
							Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			
							Totale manodopera (IVA ESCLUSA) € 256,61			
							Applicazione della franchigia (S/N) s -€ 500,00			
							TOTALE IMPONIBILE (IVA ESCLUSA) € 366,25			

ASL2

Prot. 302015/42372 del 13/10/2015 or.

Mitt.: ROMEO GESTIONI
 Ass.: Servizio Tecnico

