

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.797                    DEL 10/11/2014**

**SERVIZIO TECNICO  
ING. PAOLO TAURO**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** CIG 1828777285 - Accordo quadro per i lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell'ASL n°2 di Olbia. Approvazione interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti per la riqualificazione dei locali ex Cucina Aziendale presso il San Giovanni di Dio in Olbia

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 10/11/2014	Al 25/11/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale ASL Olbia n°3013 del 18/12/2013 attraverso la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Premesso**
- che con contratto reg.to a Olbia il 29/09/2011 con rep.n°2878 serie 3, veniva affidato alla Ditta Pro.Co.M. service srl di Roma, l'appalto avente come oggetto: "accordo quadro per i lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell'ASL n. 2 di Olbia";
  - che con comunicazione acquisita al prot.aziendale col n°54580 del 31/10/2012 la Ditta Pro.Co.M. service srl, ha comunicato la cessione del ramo d'azienda relativo agli appalti pubblici, a favore della Italia Appalti srl – con sede legale in Via delle Felci n°36 Olbia;
- Considerato che**
- dietro sopralluoghi e verifiche compiute dal Servizio Tecnico è stata predisposta la progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti per la riqualificazione dei locali ex Cucina Aziendale presso il San Giovanni di Dio allo scopo di ampliare il Serv. Farmaceutico Territoriale, così come meglio dettagliato nel computo metrico estimativo redatto dal Servizio Tecnico;
  - gli interventi sono ritenuti indifferibili ed improcrastinabili poiché volti a garantire le condizioni di sicurezza, igienicità e salubrità degli ambienti oltre che una migliore funzionalità dei locali ove espletare le attività aziendali;
  - la progettazione degli interventi è stata accettata dalla ditta Italia Appalti srl, (all.ti 1-2), che ha confermato il ribasso d'asta del 38,333%, determinando quindi in € 115.645,08 oltre € 698,39 per costi manodopera e sicurezza, oltre IVA al 10%, l'impegno economico da sostenere;
- VISTI**
- il D. Lgs. n.163/2006;
  - la L. R. 28 luglio 2006, n.10;
  - la L. R. 24 marzo 1997, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni;

## DETERMINA

### per i motivi sopra espressi

- di approvare il computo metrico estimativo redatto dal Servizio Tecnico, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti per la riqualificazione dei locali ex Cucina Aziendale presso il San Giovanni di Dio allo scopo di ampliare il Serv. Farmaceutico Territoriale, nell'ambito dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell'ASL n. 2 di Olbia, per un importo al netto del ribasso

d'asta del 38,333% di € 115.645,08 oltre € 698,39 per costi manodopera e sicurezza, oltre IVA al 10%;

- di affidare alla Italia Appalti srl – via delle Felci n°36 Olbia, l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell'ASL n. 2 di Olbia”;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO (IVA INCL. )</b>
2014	UA2_TEC	2	0102020801 immobilizzazioni in corso e acconti - spese correnti	127.977,82

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**  
Ing. Paolo Tauro

Prot. n° PG/2014/ 50314

Olbia, 05/11/2014

**Spett.le****ITALIA APPALTI Srl****Via Delle Felci, 36****07026 Olbia (OT)****Email [italia.appalti@libero.it](mailto:italia.appalti@libero.it)****Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI EDIFICI COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ASL N. 2 DI OLBIA.**

Con la presente, si trasmettono computi metrici estimativi dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso la Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) di Olbia.

L'importo, è stato desunto a seguito di applicazione del Preziario Regionale Sardegna 2009 ed ove non presenti, i prezzi applicati sono stati ricavati da indagini di mercato.

Quanto in allegato in caso di Vs. riscontro, dovrà essere restituito debitamente controfirmato in seguito di accettazione.

Cordiali saluti

**ITALIA APPALTI SRL**  
*Amministratore unico*  
**Sisinnio Ferreri**  
**Sisinnio Ferreri**



**Il Direttore Del Servizio Tecnico**  
**Direttore dei Lavori**  
Ing. Paolo Tauro



ITALIA APALTI SRL  
Amministrazione  
Strada 10, 20139  
Milano, Italia

**Comune di Olbia**  
Provincia di Olbia - Tempio

pag. 1

# COMPUTO METRICO


**OGGETTO:** ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI EDIFICI COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ASL N. 2 DI OLBIA

**COMMITTENTE:** AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

Olbia, 05/11/2014

  
**IL TECNICO**  
Geom. Gian Domenico Padre

  
**ITALIA APPALTI SRL**  
*Amministratore unico*  
Sisinnio Ferreri

  
**Il Responsabile del procedimento**  
Dott. Paolo Tauro

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 / 1 D.0013.0003. 0064 28/10/2014	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *9,12+9,12]*3,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *9,14*3,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *3,00*3,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *2,3+2,30]*3,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *1,90+1,9+1,9]*3,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *5,23*3,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *1,99*3,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *9,25*3,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *7,00*3,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra SARP BAGNI *[2,24+2,24]*4,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra SARP BAGNI *[1,24+1,24]*4,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra SARP BAGNI *[1,8+1,8]*4,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra SARP BAGNI *[3,91+1,8]*4,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra SARP BAGNI *[1,45+1,45+1,45+1,45]*4,000							
	SOMMANO m2					280,73	33,29	9' 345,50
2 / 2 D.0009.0001. 0118 04/11/2014	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO Idrico, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombro e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo. Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra SARP BAGNI *120,00					120,00		
	A RIPORTARE					120,00		9' 345,50

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

**TALIA APPALTI SRL**  
 Amministratore unico  
 Sisinnio Ferreri

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					120,00		9'345,50	
	SOMMANO m					120,00	7,34	880,80	
3 / 3 D.0013.0010. 0027 28/10/2014	<p>IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELASTOMERICA COLORATA SINTETICA FLUIDA, applicata a pennello, rullo o spruzzo, su supporto di qualsiasi tipo, gi' a predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o verticali, nel quantitativo di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il tiro in alto</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale RISERVA GIORNALIERA FARMACIA 18,38</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Consegna Farmaci 59,10</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Uffici n. 2 18.34+15.92 =34,26</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Ingresso 34,88</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Sala Riunioni e Ufficio 76,54</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Deposito - Archivio ricetari 123,01</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Corridoio 21,89 *368,060</p>					368,060	368,06		
	SOMMANO m2						368,06	12,07	4'442,48
4 / 4 B.0016.0003. 0004 04/11/2014	<p>MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Tetto Falegnameria *[0,25*4]*10,000</p>	1,00		10,000		10,00			
	SOMMANO m2						10,00	7,50	75,00
5 / 5 D.0013.0013. 0100 28/10/2014	<p>MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMA, PVC, LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato con mal- ta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale RISERVA GIORNALIERA FARMACIA 18,38</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Consegna Farmaci 59,10</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Uffici n. 2 18.34+15.92 =34,26</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Ingresso 34,88</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex</p>								
	A RIPORTARE								14'743,78

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

**ITALIA APPALTI SRL**  
*Amministratore unico*  
**Sisinnio Ferreri**

ALATI  
 2018

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'743,78
	Cucina) - Locale Sala Riunioni e Ufficio 76,54 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Deposito - Archivio ricetari 123,01 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Corridoio 21,89  *368,060				368,060	368,06		
	SOMMANO m2					368,06	14,91	5'487,77
6 / 6 D.0013.0004. 0027 28/10/2014	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VETICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciato con fratazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *280,37*3,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra SARP BAGNI *101,00	280,37			3,000	841,11		
	SOMMANO m2					101,00		
						942,11	18,87	17'777,62
7 / 7 D.0013.0004. 0072 28/10/2014	INTONACO PREMISCELATO RESISTENTE ALLA FIAMMA PER SUPERFICI INTERNE, eseguito con malta premiscelata a base di anidrene, perlite ed additivi dosati in rapporto costante, reazione al fuoco Classe 0, applicato a macchina, spianato con apposita riga e lisciato con fratazzo, spessore finito 15 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto per superfici interne verticali Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *435,95					435,95		
	SOMMANO m2					435,95	21,32	9'294,45
8 / 8 D.0013.0013. 0036 28/10/2014	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *435,95					435,95		
	SOMMANO m2					435,95	61,72	26'906,83
9 / 9	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE							
	A RIPORTARE							74'210,45

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA



ITALIA  
AMMINISTRAZIONE  
SISIMIGLIA

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'210,45
D.0013.0013.0155 28/10/2014	SMALTATE BICOTTURA, A PASTA ROSSA, MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 15x15 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Bagno H *6,70*2,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Bagno Uomini *6,13*2,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Bagno Dis. *3,42*2,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra SARP BAGNI *[7,27-0,9]*2,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra SARP BAGNI *[7,63-0,9]*2,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra SARP BAGNI *[5,68+4,78]*2,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra SARP BAGNI *[6,83+5,93]*2,000 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra SARP BAGNI *[3,60+3,60+3,6+3,6]*2,000	6,70			2,000	13,40		
		6,13			2,000	12,26		
		3,42			2,000	6,84		
		6,37			2,000	12,74		
		6,73			2,000	13,46		
		10,46			2,000	20,92		
		12,76			2,000	25,52		
		14,40			2,000	28,80		
	SOMMANO m2					133,94	37,77	5'058,91
10 / 10 D.0013.0013.0173 28/10/2014	ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Bagni *[6,7+6,13+3,42] Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Consegna Farmaci + Uffici *58,38 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale DEPOSITO RISERVA GIORNALIERA FARMACIA *21,89 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale corridoio *59,28 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Deposito 1 *35,99 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Deposito 3 *18,58 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Deposito 2 + Capella *70,00	16,25				16,25		
						58,38		
						21,89		
						59,28		
						35,99		
						18,58		
						70,00		
	SOMMANO m					280,37	7,40	2'074,74
11 / 11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Braccio a pastorale, da							
	A RIPIORTARE							81'344,10

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							81'344,10
D.0009.0008. 0064 05/11/2014	accoppiare a sostegno in alluminio, realizzato in unico elemento in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060, scatolato, dimensioni 50x80 mm, spessore 2,5 mm, raggio di curvatura 550 mm. Corredato di attacco filettato 1 gas, (per il montaggio di un apparecchio a sospensione) e di due tappi di chiusura in fusione di alluminio a norma UNI 4514, finito come il sostegno. Completo di una coppia di flange di fissaggio in alluminio estruso con funzione di raccordo sostegno/braccio, da serrare al sostegno mediante viti in acciaio inox M6, finitura con verniciatura a polveri. Dato in opera con lunghezza del tratto lineare mm 1000. Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Ufficio *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	863,87	863,87
12 / 12 D.0009.0008. 0066 05/11/2014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Braccio a pastorale, da accoppiare a sostegno in alluminio, realizzato in unico elemento in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060, scatolato, dimensioni 50x80 mm, spessore 2,5 mm, raggio di curvatura 550 mm. Corredato di attacco filettato 1 gas, (per il montaggio di un apparecchio a sospensione) e di due tappi di chiusura in fusione di alluminio a norma UNI 4514, finito come il sostegno. Completo di una coppia di flange di fissaggio in alluminio estruso con funzione di raccordo sostegno/braccio, da serrare al sostegno mediante viti in acciaio inox M6, finitura con verniciatura a polveri. Dato in opera con lunghezza del tratto lineare mm 1450. Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Ufficio *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	924,97	924,97
13 / 13 D.0013.0006. 0226 05/11/2014	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO ESTERNO A PORTELEONE O PERSIANA PER FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, per fornitura con inserimento telaio in legno a murare delle stesse caratteristiche e finiture delle ante. Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Uffici *1,60*1,400			1,60	1,400	2,24		
	SOMMANO m2					2,24	192,03	430,15
14 / 14 D.0013.0006. 0180 05/11/2014	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4-12-11/12 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Uffici *2,40*2,600 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Uffici *1,00*2,600			2,40	2,600	6,24		
				1,00	2,600	2,60		
	A RIPORTARE					8,84		83'563,09

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,84		83'563,09
	SOMMANO m2					8,84	125,17	1'106,50
15 / 15 D.0013.0006. 0005 28/10/2014	<p>PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infixo.</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *4,00</p>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	990,04	3'960,16
16 / 16 D.0013.0006. 0239 28/10/2014	<p>PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controlaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infixo.</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Uffici *2,00</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	467,34	934,68
17 / 17 D.0013.0006. 0246 28/10/2014	<p>MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per fornitura con anta da cm 90.</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Uffici *1,00</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	80,45	80,45
18 / 18 A.0020.0003.	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA.							
	A RIPORTARE							89'644,88

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							89'644,88
0002 28/10/2014	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Uffici *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	170,00	170,00
19 / 19 D.0013.0006. 0247	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per realizzazione di PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA cm 780-90x210 escluso controtelaio a scomparsa.							
28/10/2014	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Uffici *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,70	227,70
20 / 20 D.0013.0007. 0031	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGERITO, con struttura semi-nascosta da 24 mm, resistenza al fuoco REI 120, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: fessurata, granulata, con microperforazioni, a quadretti, con decoro geometrico o con scanalature ondulate parallele. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.							
28/10/2014	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale RISERVA GIORNALIERA FARMACIA *18,38					18,38		
	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Consegna Farmaci *59,10					59,10		
	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Uffici n. 2 *[18,34+15,92]	34,26				34,26		
	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Ingresso *34,88					34,88		
	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Sala Riunioni e Ufficio *76,54					76,54		
	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Deposito - Archivio ricetari *123,01					123,01		
	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Corridoio *21,89					21,89		
	SOMMANO m2					368,06	52,05	19'157,52
21 / 21 D.0013.0005. 0004	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto							
28/10/2014	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) - Locale Corridoio *21,89					21,89		
	A RIPORTARE							109'200,10

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'200,10
	Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *280,37*2,700	280,37			2,700	757,00		
	SOMMANO m2					757,00	6,10	4'617,70
22 / 22 D.0010.0005. 0017	SISTEMA DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO, completo della strumentazione d'esercizio e sicurezza prescritta dalla normativa vigente, dato in opera funzionante comprese le tubazioni in acciaio nero protetto escluse tracce e cunicoli, rubinetto a galleggiante, saracinesca di intercettazione, imbuto di scarico, tubazione di scarico e troppo pieno Con vaso da l 100 e tubazione DN 25							
28/10/2014	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Bagni *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	524,04	524,04
23 / 23 D.0010.0007. 0088	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55 tipo medio							
28/10/2014	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Dis. Bagni e Bagno Uomini *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	329,43	658,86
24 / 24 D.0010.0007. 0090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo economico							
28/10/2014	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Bagno Uomini *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	346,34	346,34
25 / 25 D.0010.0007. 0094	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico							
28/10/2014	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Bagno Uomini *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	363,21	363,21
26 / 26 D.0010.0007. 0140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensola, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispurgo, ripiano con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57							
28/10/2014	Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Bagno H e Donne *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'225,28	1'225,28
	A RIPORTARE							116'935,53

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

ITALIA APPALTI  
 Amministrativa  
 Sisinnia

REPUBBLICA ITALIANA  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 Direzione Regionale per i Lavori Pubblici

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							116'935,53
27 / 27 D.0010.0007. 0141 28/10/2014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti. Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) Locale Bagno H e Donne *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'207,21	1'207,21
28 / 28 IMPIANTO ELETTRICO 28/10/2014	FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ELETTRICO: - Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico per utenze generali in esecuzione da incasso e/o esterno composto da: - elementi modulari per la formazione della struttura di base; - pannelli frontali, pannelli porta apparecchiature, porte di chiusura trasparenti munite di serratura a chiave ed etichette indicatrici. grado di protezione minimo pari ad ip40. corredato inoltre di ogni altro accessorio per il completamento ed il fissaggio, cablato secondo le norme cei 17-13 atto a rendere il Quadro finito in opera ed installato a regola d'arte. comprese le linee elettriche di collegamento al Quadro generale correnti entro cavidotto o canale portacavi (questi compresi), le opere murarie ed ogni altro occorrente. Conduttori di rame unipolari isolati in gomma e con guaina in pvc, tipo fg7or 600/1000v, flessibili, non propaganti l'incendio, a ridotta emissioni di gas corrosivi, conformi alle norme cei e tabelle unel, muniti del marchio italiano di qualità (i.m.q.), posati in opera entro canalizzazioni predisposte, completi di capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a marchio i.m.q. nei punti di derivazione in cassette e quanto altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. Nuovo punto o completamento di punto comando luce semplice, deviato o invertito, escluso il corpo illuminante, costituito dal seguente materiale : scatole di derivazione da incasso e/o esterno con chiusura a vite; tubazione tipo kf serie pesante per posa sottointonaco; conduttori del tipo no7v-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1,5; scatola portafrutto incassata a muro; supporto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; compresa la quota parte della linea elettrica a partire dal Quadro di settore alla scatola di derivazione principale, da realizzarsi secondo gli schemi riportati negli allegati di progetto. compresi, inoltre, tutti i collegamenti le opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la normativa vigente. Nuovo punto presa 2p+t 10/16a e/o tipo unel, alveoli schermati, costituito dal seguente materiale : scatole di derivazione da incasso e/o esterno con chiusura a vite; tubazione tipo kf serie pesante per posa sottointonaco; conduttori del tipo no7v-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; scatola portafrutto incassata a muro; supporto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico. compresa la quota parte della linea elettrica a partire dal Quadro di settore alla scatola di derivazione principale, da realizzarsi secondo gli schemi riportati negli allegati di progetto. compresi, inoltre, tutti i collegamenti le opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la normativa							
	A RIPORTARE							118'142,74

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

**ITALIA APPALTI SRL**  
**Amministratore unico**  
**Sisinnio Ferreri**

ITALIA APPALTI  
 11/10/2014  
 11/10/2014

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'142,74
	<p>vigente. punto presa 2p+t - 10/16a bipasso e/o tipo unel. Nuovo punto o completamento di punto comando pulsante a tirante, costituito dal seguente materiale :</p> <p>scatole di derivazione da incasso e/o esterno con chiusura a vite; tubazione tipo kf serie pesante per posa sottointonaco; conduttori del tipo no7v-k di sezione minima di fase pari a mmq 1,5; scatola portafrutto incassata a muro; supporto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico. compresa la quota parte della linea elettrica a partire dal Quadro Generale alla scatola di derivazione principale, da realizzarsi secondo gli schemi riportati negli allegati di progetto i collegamenti, le opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la normativa vigente.</p> <p>punto pulsante a tirante allarme.</p> <p>Punto alimentazione condizionatore, costituito da: cavidotto, cavo di collegamento fino alla scatola di derivazione della linea di alimentazione dorsale, compresa la quota parte della linea elettrica a partire dal Quadro Generale alla scatola di derivazione principale, da realizzarsi secondo gli schemi riportati negli allegati di progetto i collegamenti, le opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la normativa vigente.</p> <p>Fornitura e posa in opera di plafoniera da controsoffitto 864 fl-4x18 comfortlight :</p> <p>corpo: in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere</p> <p>ottica: dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza 65° 99.85.</p> <p>portalampada: in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.</p> <p>attacco g13</p> <p>cablaggio elettronico a2 . alimentazione 230v/50hz. cavetto rigido sezione 0.50 mm<sup>2</sup> e guaina di pvc-ht resistente a 90°c secondo le norme cei 20-20. morsettiera 2p+t e con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.</p> <p>equipaggiamento: connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. l'apertura dell'ottica si ottiene senza l'utilizzo di utensili, essa rimane agganciata con cordine anticaduta.</p> <p>montaggio: ad incasso solo in appoggio sui traversini max 38mm.</p> <p>normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme en60598-1 cei 34-21, sono protetti con il grado ip20ik07 secondo le en 60529.</p> <p>installabili su superfici normalmente incombustibili, prodotta da azienda certificata iso 9001</p> <p>Fornitura e posa in opera di plafoniera da controsoffitto 864 fl-4x18 comfortlight compreso di kit inverter per illuminazione d'emergenza:</p> <p>corpo: in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere</p> <p>ottica: dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza 65° 99.85.</p> <p>portalampada: in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.</p> <p>attacco g13</p> <p>cablaggio elettronico a2 . alimentazione 230v/50hz. cavetto rigido sezione 0.50 mm<sup>2</sup> e guaina di pvc-ht resistente a 90°c secondo le norme cei 20-20. morsettiera 2p+t e con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.</p> <p>equipaggiamento: connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. l'apertura dell'ottica si ottiene senza l'utilizzo di utensili, essa rimane agganciata con cordine anticaduta.</p> <p>montaggio: ad incasso solo in appoggio sui traversini max 38mm</p>							
	A R I P O R T A R E							118'142,74

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

**ITALIA APPALTI SRL**  
*Amministratore unico*  
**Sisinnio Ferreri**

ITALIA APPALTI  
 S.p.A. - Via S. Agostino, 1  
 00187 Roma - Italia


Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							118'142,74
	<p>normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme en60598-1 cei 34-21, sono protetti con il grado ip20ik07 secondo le en 60529. installabili su superfici normalmente infiammabili, prodotta da azienda certificata iso 9001.</p> <p>Fornitura e posa in opera di predisposizione tubazioni, scatole di derivazione, scatole 503 per il contenimento delle prese telefoniche e dati diametro minimo mm 25. Prezzo per il COLLAUDO DELL'IMPIANTO ai sensi del DM 19/02/2007 ed ogni onere per rendere l'opera finita e a FV.011 perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	21'500,00	21'500,00
29 / 29 IMPIANTO DI CONDI 28/10/2014	<p>FORNITURA E RALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INVERTER. La lavorazione comprende anche l'installazione del dispositivo secondo le indicazioni degli elaborati grafici e il cablaggi/collegamento elettrico dello stesso agli impianti elettrici di pertinenza, inoltre sono comprese le operazioni di collaudo e di primo avvio della apparecchiatura nonché gli oneri per la certificazione dell'impianto realizzato secondo le vigenti norme. Nel prezzo è compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	15'790,00	15'790,00
30 / 30 IMPIANTO DI TRATAME N 03/11/2014	<p>ESTRAZIONE ARIA KRE A 500 FARMACIA TERRITORIALE A servizio dei locali igienici e deposito giornaliero farmaci. Prezzo per il COLLAUDO DELL'IMPIANTO ai sensi del DM 19/02/2007 ed ogni onere per rendere l'opera finita e a FV.011 perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08</p> <p>Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra Servizio Farmacia Territoriale (ex Cucina) *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	5'500,00	5'500,00
31 / 31 A.0001.0001 04/11/2014	<p>OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra *16,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ora</p>					16,00		
						16,00	25,82	413,12
32 / 32	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di							
	A RIPORTARE							161'345,86

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							161'345,86
D.0014.0001.0008 04/11/2014	conformit' a CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densit' a, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra *6,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	0,42	2,52
33 / 33 D.0014.0001.0011 04/11/2014	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformit' a CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra *6,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	0,49	2,94
34 / 34 D.0014.0001.0014 04/11/2014	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformit' a CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra *6,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1,83	10,98
35 / 35 D.0014.0001.0018 04/11/2014	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformit' a CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensit' a (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra *6,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	3,76	22,56
36 / 36 D.0014.0002.0012 04/11/2014	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,01	5,01
37 / 37 D.0014.0005.0005 04/11/2014	Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale. Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra *6,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	37,41	224,46
38 / 38	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici							
	A RIPORTARE							161'614,33

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

**ITALIA APPALTI SRL**  
 Amministratore unico  
 Sisinnio Ferreri

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							161'614,33
D.0014.0005. 0001 04/11/2014	seondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: a) cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2,85	2,85
39 / 39 D.0014.0003. 0015 04/11/2014	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe II; costo di utilizzo della barriera per un mese: Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra *4,00					4,00		
	SOMMANO m					4,00	3,09	12,36
40 / 40 D.0014.0002. 0022 04/11/2014	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" Piano Terra *1,00*1,000		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO m2					1,00	1,59	1,59
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							161'631,13
	<b>TOTALE euro</b>							161'631,13
	Olbia, 05/11/2014  <div style="text-align: center;">   <b>Il Tecnico</b>                      Geom. Gian Domenico Padre     <b>Il Direttore dei Lavori</b>                      Ing. Paolo Tauro  <b>ITALIA APPALTI SRL</b>  <b>Amministratore unico</b>                      L'Impresa  <b>Sisinnio Ferreri</b>                      Italia Appalti Srl   <b>Il Responsabile del Procedimento</b>                      Destituito  <b>Il Responsabile del Procedimento</b>                      Ing. Paolo Tauro    </div>							
	A RIPIORTARE							

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA [FARMACIA TERRITORIALE - DITTA ITALIA APPALTI Srl.dcf (Z:\Tecnico\PADRE\COMU)

ITALIA APPALTI  
 S.p.A. - Via ...  
 ...