

Servizio Sanitario

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 832 DEL 15/04/2010

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LE GUARDIE MEDICHE DI PADRU E S.ANTONIO DI GALLURA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemiladieci addì QUINDICI del mese di APRILE in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL COMMISSARIO
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA

e del

DIRETTORE SANITARIO

DOTT. SSA MARIA SERENA FENU

RICHIAMATO

- il Regolamento Aziendale per l'esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione n° 1387 dell'11/12/2008;
- l'art. 125 c.8 del D.Lgs. n° 163/2006;
- la deliberazione n° 445 del 02/03/2010;

VISTE

le segnalazioni ricevute dai Medici di Continuità Assistenziale che operano presso le Guardie Mediche di Padru e S. Antonio di Gallura, attraverso le quali si rende necessario realizzare determinate lavorazioni edili ed impiantistiche;

DATO ATTO

che l'importo stimato presunto dell'affidamento, quantificato sulla base del Prezziario Regione Sardegna, è inferiore a euro quarantamila; pertanto ai sensi dell'art.125 c.8 del D.Lgs. n° 163/2006, è possibile l'affidamento diretto mediante cottimo fiduciario;

CONSIDERATO CHE

- a seguito di ulteriore sopralluogo tecnico, è stato riscontrato che presso la Guardia Medica di S. Antonio di Gallura è assolutamente necessario provvedere al rifacimento completo dell'impermeabilizzazione dell'edificio, per cui, oltre a quanto indicato nella deliberazione n° 445/2010, deve essere aggiunta la lavorazione predetta;
- è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta GIEMME Costruzioni srl con sede legale in Via Santorre di Santarosa, 61 Olbia;
- la ditta ha presentato (all.to 1) per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, un'offerta pari a € 17.740,00 oltre IVA;

SU

conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico, dietro direttive impartite dalla Direzione Aziendale;

VISTI

l'art.125 c.8 del D. Lgs. n. 163/2006;
il Regolamento Aziendale per lavori in economia;
la L.R. 7 agosto 2007, n.5;

DELIBERA**Per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate:**


- di aggiudicare definitivamente alla ditta GIEMME Costruzioni srl con sede legale in Via Santorre di Santarosa, 61 Olbia, l'esecuzione di interventi di manutenzione presso Guardie Mediche di Padru e S. Antonio di Gallura per un importo di € 17.740,00 oltre IVA;
- di incaricare il Servizio Tecnico per la Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- di imputare l'importo complessivo dell'affidamento pari a € 21.288,00 sulle spese correnti di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(DOTT. MARIA SERENA FENU)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA)



IL COMMISSARIO
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



Il presente documento è stato redatto in data 09/04/2010 e ha per oggetto l'adempimento dell'incarico di controllo di cui all'articolo 28 della Legge Regionale n. 10 del 2008.

Il presente documento è stato redatto in data 09/04/2010 e ha per oggetto l'adempimento dell'incarico di controllo di cui all'articolo 28 della Legge Regionale n. 10 del 2008.

Il presente documento è stato redatto in data 09/04/2010 e ha per oggetto l'adempimento dell'incarico di controllo di cui all'articolo 28 della Legge Regionale n. 10 del 2008.

Il presente documento è stato redatto in data 09/04/2010 e ha per oggetto l'adempimento dell'incarico di controllo di cui all'articolo 28 della Legge Regionale n. 10 del 2008.

Il presente documento è stato redatto in data 09/04/2010 e ha per oggetto l'adempimento dell'incarico di controllo di cui all'articolo 28 della Legge Regionale n. 10 del 2008.

Il presente documento è stato redatto in data 09/04/2010 e ha per oggetto l'adempimento dell'incarico di controllo di cui all'articolo 28 della Legge Regionale n. 10 del 2008.

Il presente documento è stato redatto in data 09/04/2010 e ha per oggetto l'adempimento dell'incarico di controllo di cui all'articolo 28 della Legge Regionale n. 10 del 2008.

Il presente documento è stato redatto in data 09/04/2010 e ha per oggetto l'adempimento dell'incarico di controllo di cui all'articolo 28 della Legge Regionale n. 10 del 2008.

Il presente documento è stato redatto in data 09/04/2010 e ha per oggetto l'adempimento dell'incarico di controllo di cui all'articolo 28 della Legge Regionale n. 10 del 2008.

Olbia, ___/___/_____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art.29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Il Responsabile del Servizio/ Struttura _____

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

dal 19/04/2012, e che

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ___/___/_____, protocollo n° _____ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 19/04/2012

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/_____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/_____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso _____.

Olbia, ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



GEMME
COSTRUZIONI SRL

Comune di Olbia
Provincia di Olbia Tempio

pag. 1

PREVENTIVO LAVORI

OGGETTO: LAVORI DA ESEGUIRE C/O LA GUARDIA MEDICA DI PADRU E S. ANTONIO DI GALLURA

COMMITTENTE: ASL n. 2 Olbia

Olbia, 07/04/2010

L'IMPRESA

Giemme *Costruzioni* s.r.l.

ASL n. 2 OLBIA	
POSTA IN ARRIVO	
09 APR 2010	
18688	



COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI - MANUTENZIONI

Sede Leg. Via Santorre di Santarosa, 61 - 07026 Olbia (OT)

Uff. Via F.lli Bandiera, 36 07026 Olbia -Tel/fax 0789.1840211 - e-mail: mg.giemmecostruzionisrl@gmail.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						
	<u>LAVORI A CORPO</u>						
	GUARDIA MEDICA S. ANTONIO DI GALLURA (Cat 1)						
0012.0012.002	Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da computare a parte. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso doppiostrato				149,800	149,80	
	SOMMANO m2					149,80	5,00
0005.0003.004	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali provenienti da demolizioni CONTENENTI GUAINA BITUMINOSA, valutati per il volume effettivamente conferito, compreso il trasporto, gli oneri per le analisi del materiale ed ogni altro onere carico e trasporto in discarica: € 490.00 oneri di smaltimento: € 0.30 kg (calcolato per 550 kg) costo analisi del rifiuto: € 280.00 costo omologa rifiuto: € 588.00				1,000	1,00	
	SOMMANO a corpo					1,00	1'523,00
0013.0010.0023	MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di -10 C, spessore complessivo 8 mm, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore rosso o verde.				149,800	149,80	
	SOMMANO m2					149,80	28,00
04.001	Fornitura e posa in opera di punto di comando o prese in opera ,entro tubazione incassata ,realizzato con frutti della serie bTicino " Luna" , completo di supporto frutto e placca in resina in plastica bianca, completo ti quota filo tipo N07VK di adeguata sezione , quota tubo tipo corrugato in PVC autoestinguente e quota scattola di derivazione con relative giunzioni con morsetto isolato , il tutto fino al						
	A RIPORTARE						6'466,40

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6'466,40
	centralino di zona			30,000	30,00		
	SOMMANO cadauno				30,00	45,50	1'365,00
002	Fornitura e posa in opera di un apparecchio illuminante di emergenza da incasso, dotato di lampada fluorescente da 11W, tipo OVA o similare, autonomia minima 1 ora. In opera compresi gli accessori di fissaggio, i collegamenti ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchio installato e funzionante a perfetta regola d'arte.			3,000	3,00		
	SOMMANO cadauno				3,00	119,60	358,80
003	Fornitura e posa in opera di plafoniera 2x58W per emergenza con grado di protezione IP40, tipo con cablaggio elettronico , interamente in opera completo di tubo fluorescente , e sistema di fissaggio a soffitto.			2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno				2,00	203,00	406,00
004	Rifacimento secondo regola d'arte di impianto elettrico caldaia installazione a vista tipo RK15 con grado di protezione IP44, compresa alimentazione nuona autoclave, sgancio di emergenza e quant'altro occorra per rendere l'opera finita, impianto elettrico caldaia.			1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo				1,00	724,00	724,00
005	Fornitura e messa in opera di dispersore di terra a croce 1,5 m completo di morsetto per il serraggio a bullone.			4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno				4,00	13,68	54,72
006	Fornitura e posa di treccia di rame nudo di sezione 35 mmq, affogata nel terreno, collegata elettricamente per mezzo di bulloni di serraggio, morsetti per il collegamento alle fondazioni delle masse metalliche della struttura.			40,000	40,00		
	SOMMANO ml				40,00	6,50	260,00
007	Fornitura e posa in opera di sezionatore di terra, in opera entro contenitore a vista ispezionabile, collegato ai capi all'impianto di messa a terra generale e al conduttore di protezione principale.						
	A RIPORTARE						9'634,92

Num. Ord. ARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						9'634,92
	SOMMANO a corpo			1,000	1,00		
					1,00	80,00	80,00
008	Fornitura e messa in opera di pozzetto in materiale PVC 20x20 cm in opera per ispezione impianto di messa a terra.			3,000	3,00		
	SOMMANO cadauno				3,00	14,00	42,00
009	Fornitura e posa in opera di nodo principale equipotenziale, formato da piastra in rame fornita di bulloni per il serraggio dei cavi per i collegamenti equipotenziale delle principali masse metalliche estrane.			1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno				1,00	87,48	87,48
010	FORNITURA E POSA DI CAVO 16mmq G/V unipolare Tipo N07VK, all'interno di tubazione o altra via già predisposta, compresi i collegamenti i capicorda ed ogni altro onere e magistero per dare la linea in opera a perfetta regola d'arte, cavo di protezione principale.			15,000	15,00		
	SOMMANO ml				15,00	2,80	42,00
011	FORNITURA E POSA DI CAVO 6mmq G/V unipolare Tipo N07VK, all'interno di tubazione o altra via già predisposta, compresi i collegamenti, i capicorda ed ogni altro onere e magistero per dare la linea in opera a perfetta regola d'arte, collegamenti equipotenziali.			20,000	20,00		
	SOMMANO ml				20,00	2,18	43,60
012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO DI DISTRIBUZIONE IP40, costituito da un centralino di tipo modulare ad incasso da 36 moduli, struttura in resina termoplastica, completo di portella frontale trasparente, grado di protezione IP40, con sopra montate e collegate le apparecchiature indicate nello schema elettrico secondo progetto, compresi i collegamenti, quota parte di tubazione di raccordo sino alla canale di distribuzione esistente le morsettiere, le targhette indicatrici pantografate, i cablaggi, la certificazione CEI 17-13, la fornitura dello schema unifilare di cablaggio ed ogni altro onere e magistero necessari per dare il quadro elettrico installato e funzionante a perfetta regola d'arte.			1,000	1,00		
	A RIPORTARE				1,00		9'930,00

Num.Ord. CARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO				1,00		9'930,00
	SOMMANO a corpo				1,00	950,00	950,00
0012.0007. 17	ASSISTENZA MURARIA, compresa l'apertura e chiusura delle murature, l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato, comprese le tinteggiature nelle parti interessate dai lavori di ripristino dell'intonaco.			1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo				1,00	900,00	900,00
0C.001	REALIZZAZIONE DI UN LOCALE IN MURATURA per la protezione di un serbatoio in pvc per acqua potabile, compresa la realizzazione di una platea in cls, pareti in laterizio da 12, solaio in tavelloni, chiusino di ispezione con chiusura, compresa la realizzazione dell'intonaco, la tinteggiatura e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. dimensioni (1.00x1.75x1.40)			1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo				1,00	2'500,00	2'500,00
0C.002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERBATOIO per acqua potabile in Polietilene, resistente agli sbalzi di temperatura (-60° C +80° C) agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, corredato di boccaporto superiore con coperchio a vite. Capacità 1000 litri, COMPRESA fornitura e posa in opera di tubazione per i vari collegamenti, autoclave "press control" e quanto altro necessario per dare l'opera funzionante a regola d'arte.			1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo				1,00	1'020,00	1'020,00
	GUARDIA MEDICA PADRU (Cat 2)						
0010.0007. 34	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo ideal standard, inclusi accessori e rubinetteria di mensione circa 65x50, compreso il collegamento dello scarico al bagno, escluse le opere murarie.			1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo				1,00	500,00	500,00
05	APERTURA DI TRACCE SU MURATURE E PAVIMENTI per l'incasso di tubazioni, impianti idrico-sanitari, ecc. compreso carico dei materiali di risulta sui mezzi di trasporto e accantonamento in luogo indicato dalla Committente, chiusura delle tracce con ripristino degli						
	A RIPORTARE						15'800,00

