

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 348 DEL 1 15.02.2010

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO PER L'OSPEDALE "S. GIOVANNI DI DIO" DI OLBIA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.125 C.11 DEL D.LGS.N° 163/2006

L'anno duemiladieci addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

**IL COMMISSARIO
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA

e del

DIRETTORE SANITARIO

DOTT. SSA MARIA SERENA FENU

PREMESSO CHE

- a seguito di parere di conformità antincendio espresso dai VV.F. in data 19/08/2009 per l'Ospedale "San Giovanni di Dio" in Olbia, il Servizio Tecnico ha predisposto elaborati progettuali attraverso i quali si evince la necessità di provvedere alla: 1) sostituzione di porte tagliafuoco poiché non più rispondenti alle classificazioni REI; 2) sostituzione di porte tagliafuoco poiché obsolete ed inservibili e non più manutentabili; 3) fornitura di nuove porte in conformità all'esame progetto approvato dai VV.F.;

- si rende pertanto assolutamente necessario ed improcrastinabile eseguire la fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco al fine di conseguire l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della struttura e garantire le condizioni di sicurezza della struttura;

DATO ATTO che l'importo a base di gara dell'appalto di che trattasi quantificato sulla base di computo metrico estimativo è di € 100.952,62 netto IVA; pertanto la fornitura di che trattasi non rientra nell'ambito di applicazione della normativa di rilievo comunitario prevista per l'affidamento dei contratti sopra soglia europea;

RITENUTO opportuno procedere all'individuazione del contraente cui affidare quanto in argomento, mediante espletamento di procedura negoziata – cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 c.11 del D. Lgs. n. 163/2006 previa consultazione di almeno cinque operatori economici operanti nel settore ammettendo soltanto offerte al ribasso rispetto alla base di gara;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del D. Lgs. n. 163/2006;

STABILITO CHE la spesa complessiva degli interventi trova copertura sulle spese correnti di bilancio;

VISTI lo schema specifiche tecniche (all.to 1) e la lettera invito (all.to 2) allegati alla presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dai quali risultano le caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto nonché gli elementi essenziali del contratto;

SU conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico dietro direttive impartite dalla Direzione Aziendale;

VISTO il D.Lgs.n° 163/2006;

VISTA la L. R. n° 10/06;

VISTA la L. R. n° 10/97 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate:

- di autorizzare a contrarre ai sensi dell'art.125 c.11 del D.Lgs.n° 163/2006, per la fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco per l'Ospedale "S.Giovanni di Dio" in Olbia, secondo l'allegato 1 "specifiche tecniche", previa consultazione di almeno cinque operatori economici operanti nel settore ammettendo soltanto offerte al ribasso rispetto alla base di gara;


- di approvare lo schema specifiche tecniche (all.to 1) e la lettera invito (all.to 2) allegati alla presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dai quali risultano le caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto nonché gli elementi essenziali del contratto;

- di prendere atto che l'importo dell'affidamento è stimato in € 100.952,62 oltre IVA;

- di dare atto che l'importo dell'affidamento da quantificarsi in sede di aggiudicazione graverà sulle spese correnti di bilancio;

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(DOTT. MARIA SERENA FENU)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA)



IL COMMISSARIO
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



al Servizio Tecnico
PT
RDG *HL*
sb
proposta 016,2010
12/02/2010

Olbia, ___/___/___.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art.29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Il Responsabile del Servizio/ Struttura _____

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

dal B. C. P. P., e che

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ___/___/___, protocollo n° _____ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, B. C. P. P.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/___.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/___.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Prot. n°

Olbia li, 12/02/2010

Alla Ditta _____

_____**OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO PER L'OSPEDALE "S. GIOVANNI DI DIO" DI OLBIA - INVITO A PRESENTARE OFFERTA**

Con deliberazione del Commissario di questa Azienda n. _____ del _____ si è autorizzato l'espletamento procedura negoziata, ai sensi dell'art.125 c.11 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 , per la fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco cos' come descritto nell'allegato offerta tecnica.

Il criterio di aggiudicazione della fornitura sarà quello previsto dall'art. 82 del D.Lgs 163/2006 (prezzo più basso) previa verifica delle caratteristiche tecniche da parte del Servizio Tecnico Aziendale.

La gara verrà espletata come segue:

Decorso il termine per la ricezione delle offerte si procederà, nell'ordine:

- a) all'apertura dei plichi, all'esame della completezza della documentazione, quindi all'analisi della documentazione amministrativa per verificarne la correttezza ; saranno esclusi i candidati che abbiano prodotto documentazione insufficiente o non conforme, per il contenuto e/o le modalità di redazione e presentazione, a quanto previsto nella presente lettera invito ;
- b) alla verifica delle caratteristiche tecniche da parte del Servizio Tecnico Aziendale;
- c) infine, si effettuerà l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e si procederà all'individuazione del miglior offerente.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Codesta Impresa dovrà far pervenire, con qualsiasi mezzo (corriere, servizio postale, consegna a mani ecc.) all'Ufficio Protocollo Generale dell'A.S.L. N. 2, Via Caduti Sul Lavoro, 35 – 07026 Olbia, entro il termine perentorio

h. _____ del _____ (Per termine di presentazione dell'offerta deve intendersi quello di effettivo

ricevimento del plico da parte dell'Azienda) **a pena di esclusione dalla procedura un plico chiuso contenente:**

- 1) l'allegato "Autocertificazione sul possesso dei requisiti e dichiarazioni contestuali" da restituire debitamente compilato in tutte le sue parti e contenente l'eventuale accettazione espressa delle seguenti clausole sui pagamenti:
 - a) maggior termine di pagamento rispetto ai 30 gg. previsti dalla legge;
 - b) in ipotesi di inosservanza del termine di pagamento, fino alla data di effettivo pagamento sono dovuti gli interessi al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 del c.c., in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002 e dell'art. 16, comma 3, 2° periodo, della L.R. n. 3/2003";
- 2) Copia della presente lettera di invito timbrata e firmata in ogni pagina per accettazione;
- 3) **L'offerta economica (sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, con la firma leggibile apposta per esteso dal sottoscrittore), contenente il prezzo espresso in cifre ed in lettere (in caso di disparità verrà preso in considerazione quello espresso in lettere) e l' indicazione dell'aliquota I.V.A. da applicare da presentarsi in busta chiusa che dovrà:**
 - essere tale da non consentire in alcun modo (ad esempio perché trasparente, o perché dotata di finestrella ecc.) la lettura del contenuto **pena l'esclusione dalla gara;**
 - essere debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, **pena l'esclusione dalla gara.**
- 4) offerta tecnica

All'esterno del plico si dovrà apporre la seguente dicitura:

a) OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO PROT. N. _____ DEL _____;

b) INDICAZIONE DENOMINAZIONE, CODICE FISCALE E PARTITA IVA DELL'OFFERENTE;

Resta inteso che il recapito del piego rimarrà ad esclusivo rischio del mittente; della data e dell'ora di ricevimento faranno fede esclusivamente il timbro ed il numero di protocollo apposti dall'Ufficio Protocollo Generale della A.S.L., aperto al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dei giorni feriali escluso il sabato e nei giorni di lunedì e giovedì feriali dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà compilare in tutte le sue parti il modello allegato "amministrativo 1 autocertificazione" sul possesso dei requisiti e dichiarazioni contestuali alla presente lettera e allegare la documentazione richiesta.

OFFERTA TECNICA: deve contenere le informazioni richieste secondo le specifiche tecniche allegate e deve essere corredata da depliant illustrativi.

ULTERIORI CLAUSOLE

1. il concorrente non potrà vantare, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale, pretese, interessi o diritti di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in oggetto;
2. tempi di consegna – esecuzione della fornitura : stante la particolare ubicazione degli ambienti ove dovrà avvenire la fornitura, tempi e modalità della stessa, saranno di volta in volta concordate con il Servizio Tecnico Aziendale;
3. nel prezzo di fornitura è compresa la manutenzione full risk per 1 anno;
4. stipulazione del contratto: il contratto sarà stipulato secondo gli usi del commercio.

Fatturazione – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, una volta accertata la regolarità e la completezza della fornitura, previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro 30 giorni, salvo offerta migliorativa, dalla data di ricevimento delle relative fatture.

OGNI INFORMAZIONE INERENTE LA PROCEDURA DI CHE TRATTASI POTRA' ESSERE RICHIESTA AL TELEFONICO 0789/552345 .

Cordiali saluti

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 D.0013.0006. 0005	<p style="text-align: center;">INFISSI (SpCap 1) / ANTINCENDIO (Cap 1)</p> <p>PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda ante, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. euro (novecentonovanta/04)</p>	cad	990,04
Nr. 2 D.0013.0006. 0007	<p>PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda ante, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. euro (millesettantacinque/83)</p>	cad	1'075,83
Nr. 3 D.0013.0006. 0008	<p>PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda ante, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro fino a 2200x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. euro (millesettantacinque/53)</p>	cad	1'124,53
Nr. 4 D.0013.0006. 0024	<p>MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte vetrate tagliafuoco, minimo ante L=350 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola ante. euro (duecentoquarantasette/12)</p>	cad	244,12
Nr. 5 D.0013.0006. 0026	<p>PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o pi pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, manigliera incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, casonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossidipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. euro (trecentoquarantasette/85)</p>	cad	3'426,85
Nr. 6 D.0013.0006. 0027	<p>PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o pi pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, manigliera incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, casonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossidipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. euro (quattremilacentosessantatré/34)</p>	cad	4'164,34
Nr. 7 D.0013.0006. 0355	<p>PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad una ante tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro fino a 1300x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. euro (settecentoquattro/00)</p>	cad	




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
	COMPARTIMENTAZIONI EDILI (SpCat 2)								
	SCAVI E DEMOLIZIONI (Cat 1)								
1 / 13 D.0012.0014. 0007 27/01/2010	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento e impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2								
	piano interrato								
	porta ingresso merci *(lung.=1,5*2,7)		1,00	4,05			4,05		
	piano secondo								
	porta filtro scala 6 *(lung.=1,5*2,1)		1,00	3,15			3,15		
	porta esistente (rif.PT80) *(lung.=1,5*2,1)		1,00	3,15			3,15		
	porta esistente (rif.PT82) *(lung.=1,6*2,7)		1,00	4,32			4,32		
	porta esistente (rif.PT79) *(lung.=0,9*2,1)		1,00	1,89			1,89		
	porta esistente (rif.PT84) *(lung.=0,9*2,1)		1,00	1,89			1,89		
	porta esistente (rif.PT85) *(lung.=0,75*2,1)		1,00	1,58			1,58		
	porta esistente (rif.PT86) *(lung.=0,75*2,1)		1,00	1,58			1,58		
	porta esistente filtro scala 4(rif.PT81) *(lung.=1,2*2,1)		1,00	2,52			2,52		
	porta esistente (rif.PT89) *(lung.=0,9*2,1)		1,00	1,89			1,89		
	porta esistente (rif.PT96) *(lung.=1,2*2,1)		1,00	2,52			2,52		
	porta esistente scala 3 (rif.PT94) *(lung.=0,9*2,1)		1,00	1,89			1,89		
	porta esistente loc.motori (rif.PT91) *(lung.=0,8*2,1)		1,00	1,68			1,68		
	porta esistente (rif.PT90) *(lung.=1,5*2,3)		1,00	3,45			3,45		
	porta esistente (rif.PT98) *(lung.=0,9*2,1)		1,00	1,89			1,89		
	porta esistente (rif.PT100) *(lung.=0,9*2,1)		1,00	1,89			1,89		
	porta esistente (rif.PT99) *(lung.=0,9*2,1)		1,00	1,89			1,89		
	porta esistente scala 8 (nuova) *(lung.=1,08*2,7)		1,00	2,92			2,92		
	porta esistente (rif.PT101) *(lung.=1,8*2,1)		1,00	3,78			3,78		
	porta esistente (rif.PT97) *(lung.=0,8*2,1)		1,00	1,68			1,68		
	piano terra								
	porta esist. (rif. PT112) *(lung.=1,8*2,3)		1,00	4,14			4,14		
	porta esist. (rif. PT112) *(lung.=1,8*3,4)		1,00	6,12			6,12		
	porta esist. (rif. PT113) *(lung.=1,5*2,1)		1,00	3,15			3,15		
	porta esist. (rif. PT114) *(lung.=1,5*2,1)		1,00	3,15			3,15		
	porta esist. (rif. PT115)								
	A RIPORTARE!						66,17		




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						66,17		
	*(lung.=0,9*2,1) porta esist. (rif. PT117)		1,00	1,89			1,89		
	*(lung.=0,9*2,1) porta esist. (rif. PT116)		1,00	1,89			1,89		
	*(lung.=0,75*2,1) porta esist. (rif. PT118)		1,00	1,58			1,58		
	*(lung.=0,9*2,1) porta esist. (rif. PT15)		1,00	1,89			1,89		
	*(lung.=0,9*2,1) porta esist. (rif. PT16) - scala 6		1,00	1,89			1,89		
	*(lung.=1,2*2,1) porta esist. (rif. PT17)		1,00	2,52			2,52		
	*(lung.=0,75*2,1) porta esist. (rif. PT18)		1,00	1,58			1,58		
	*(lung.=0,9*2,1) porta esist. (rif. PT19)		1,00	1,89			1,89		
	*(lung.=0,75*2,1) porta esist. (rif. PT24)		1,00	1,58			1,58		
	*(lung.=0,85*2,1) porta esist. (rif. PT22)		1,00	1,79			1,79		
	*(lung.=0,65*2,1) porta esist. (rif. PT21)		1,00	1,37			1,37		
	*(lung.=1*2,1) porta esist. (rif. PT105)		1,00	2,10			2,10		
	*(lung.=0,9*2,1) porta esist. (rif. PT20)		1,00	1,89			1,89		
	*(lung.=1,5*2,4) porta esist. (rif. PT27)		1,00	3,60			3,60		
	*(lung.=0,9*2,1) porta esist. (rif. PT34)		1,00	1,89			1,89		
	*(lung.=1,2*2,1) porta esist. (rif. PT26)		1,00	2,52			2,52		
	*(lung.=0,9*2,1) porta esist. (rif. PT55)		1,00	1,89			1,89		
	*(lung.=1,3*2,1) porta legno esist. (rif. PT33)		1,00	2,73			2,73		
	*(lung.=0,9*2,1) porta esist. (rif. PT39)		1,00	1,89			1,89		
	*(lung.=1,5*2,4) porta esist. (rif. PT38)		1,00	3,60			3,60		
	*(lung.=0,6*2,1) porta esist. (rif. PT37)		1,00	1,26			1,26		
	*(lung.=1,2*2,1) porta esist. (rif. PT120)		1,00	2,52			2,52		
	*(lung.=1,6*2,1) porta esist. (rif. PT49)		1,00	3,36			3,36		
	*(lung.=1,1*2,1) porta esist. (rif. PT40)		1,00	2,31			2,31		
	*(lung.=1,2*2,1) porta esist. (rif. PT41)		1,00	2,52			2,52		
	*(lung.=0,8*2,1) porta esist. (rif. PT42)		1,00	1,68			1,68		
	*(lung.=0,8*2,1) porta esist. (rif. PT43)		1,00	1,68			1,68		
	*(lung.=0,9*2,1) porta esist. (rif. PT48)		1,00	1,89			1,89		
	*(lung.=0,9*2,1) porta esist. (rif. PT29)		1,00	1,89			1,89		
	*(lung.=1*2,1) porta esist. (rif. PT32)		1,00	2,10			2,10		
	*(lung.=1*2,1) porta esist. (rif. PT30)		1,00	2,10			2,10		
	*(lung.=0,9*2,1) porta esist. (rif. PT33)		1,00	1,89			1,89		
	*(lung.=0,75*2,1) infisso centralino		1,00	1,58			1,58		
	*(lung.=1,2*2,2) camera mortuaria		1,00	2,64			2,64		
	*(lung.=1,6*2,7) porta esist. (rif. PT 50)		1,00	4,32			4,32		
	*(lung.=0,75*2,1) porta esist. scala 8		1,00	1,58			1,58		
	*(lung.=1,1*2,7)		1,00	2,97			2,97		
	A RIPORTARE						146,44		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						62,00		4'897,33
	Porta non REI per il corridoio di Diabetologia						2,00		
	Porta non REI per uscita scala 8						1,00		
	PT104 - filtro ascensore 10						2,00		
	Piano 2°								
	PT78 - filtro scala 6						2,00		
	PT80 - corridoio ambulatori cardiologia						2,00		
	PT82 - corridoio medicina						2,00		
	PT81 - filtro ascensore 10						2,00		
	Porta non rei nelle vicinanze della scala 2						2,00		
	PT90 - corridoio medicina						2,00		
	PT96 - corridoio neuropsichiatria infantile						2,00		
	Porta non rei nelle vicinanze del filtro ascensore 8						2,00		
	PT101 - vicinanze filtro ascensore 8						1,00		
	Porta di uscita per la Scala 8						2,00		
							2,00		
	SOMMANO...	cad					86,00	244,12	20'994,32
4/4 D.0013.0006. 0005 26/01/2010	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	Piano seminterrato								
	PT01 - Scala 7						1,00		
	PT12 - Ufficio tecnico						1,00		
	PT13 - vicinanze ascensore 7						1,00		
	Piano terra								
	PT16 - limitrofo scala 6						1,00		
	PT23 - nelle vicinanze dei locali PUA						1,00		
	PT40 - Corridoio ambulatorio Dialisi						1,00		
	PT45 - corridoio ambulatorio Dialisi						1,00		
	PT51 - Filtro ascensore 8						1,00		
	Piano 1°								
	PT119 - filtro scala 2						1,00		
	PT61 - limitrofo ascensore 9						1,00		
	Piano 2°								
	PT81 - Filtro ascensore 1						1,00		
	PT96 - Corr. Neuropsichiatria inf.						1,00		
	PT111 - Ascensore 3						1,00		
	SOMMANO...	cad					13,00	990,04	12'870,52
5/5 D.0013.0006. 0355 26/01/2010	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad una anta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro fino a 1300x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	Piano seminterrato								
	PT08 - Centrale tecnologica						1,00		
	PT09 - sala macchine						1,00		
	PT14 - Ascensore 7						1,00		
	PT29 - filtro ascensore 10						1,00		
	A RIPORTARE						4,00		38'762,17



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		38'762,17
	PT32 - filtro ascensore 10						1,00		
	PT44 - Scala 3						1,00		
	PT106 - ascensore 2						1,00		
	PT107 - ascensore 3						1,00		
	PT55 - filtro scala 7						1,00		
	Piano terra								
	PT25 - Ascensore 9						1,00		
	PT29 - Filtro ascensore 10						1,00		
	PT32 - Filtro ascensore 10						1,00		
	PT37 - celle frigo						1,00		
	PT44 - Scala 3						1,00		
	PT49 - Distribuzione farmaci						1,00		
	PT52 - Ascensore 2						1,00		
	PT53 - Ascensore 3						1,00		
	PT55 - Cucina						1,00		
	Piano 1°								
	PT70 - vicinanze filtro ascensor 2						1,00		
	PT108 - Ascensore 2						1,00		
	PT109 - Ascensore 3						1,00		
	Piano 2°								
	PT110 - Ascensore 2						1,00		
	PT111 - Ascensore 3						1,00		
	SOMMANO...	cad					23,00	701,00	16'123,00
6 / 6 D.0013.0006. 0008 26/01/2010	<p>PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda ante, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro fino a 2200x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infixo.</p> <p style="text-align: center;">Piano seminterrato</p> <p>PT02 - Centrale Trattamento Aria</p> <p style="text-align: center;">Piano terra</p> <p>PT112 - Sala d'aspetto</p> <p style="text-align: center;">Piano 1°</p> <p>PT58 - filtro scala 6</p> <p>PT64 - sala d'attesa</p> <p style="text-align: center;">Piano 2°</p> <p>PT82 - filtro scala 4</p> <p>PT101 - vicinanze filtro ascensore 8</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO...</p>	cad					6,00	1'124,53	6'747,18
7 / 7 D.0013.0006. 0007 26/01/2010	<p>PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda ante, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infixo.</p> <p style="text-align: center;">Piano seminterrato</p> <p>PT10 - locale smistamento</p> <p>PT11 - deposito farmaci</p>						1,00		
							1,00		
	A RIPORTARE						2,00		61'632,35



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		61'632,35
	Piano terra								
	PT114 - Ambulatorio GM						1,00		
	PT113 - Amb. GMT						1,00		
	PT20 - vicinanze della scala1						1,00		
	PT56 - filtro scala 6						1,00		
	PT39 - filtro ascensore 2/3						1,00		
	Piano 1°								
	PT60 - Filtro scala 6						1,00		
	PT66 - vicinanze sgombero non combustibile						1,00		
	PT76 - limitrofo ascensore 5						1,00		
	PT104 - filtro scala 10						1,00		
	Piano 2°								
	PT78 - filtro scala 6						1,00		
	PT80 - corridoio ambulatorio Cardiologia						1,00		
	PT90 - corridoio medicina						1,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	1'075,83	15'061,62
8 / 8 D.0013.0006. 0026 29/01/2010	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o pi pannel- li modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densit, maniglia in incassata rettangolare (vaschetta + vaschet- ta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, casonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimen- to predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in ac- ciao su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avo- rio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lato con mazzetta >300 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	Piano primo								
	PT121 - Deposito						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	3'426,85	3'426,85
9 / 9 D.0013.0006. 0027 29/01/2010	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o pi pannel- li modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densit, maniglia in incassata rettangolare (vaschetta + vaschet- ta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, casonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimen- to predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in ac- ciao su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avo- rio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lato con mazzetta >300 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	piano primo								
	PT72						1,00		
	piano terra								
	PT35						1,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	4'164,34	8'328,68
	A RIPORTARE!								88'449,50

