

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 613 DEL 20.03.2012

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE PRESSO "SAN GIOVANNI DI DIO" IN OLBIA E IL P.O. "PAOLO DETTORI" DI TEMPIO PAUSANIA - AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO ACQUISIZIONE ATTIVITA' EXTRA CANONE DALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER LA GESTIONE, CONDUZIONE, CONTROLLO ED ESECUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE A MANTENERE IN COMPLETO STATO DI EFFICIENZA GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PRESIDI OSPEDALIERI ED EXTRA OSPEDALIERI DELLA A.S.L. N. 2

L'anno duemiladodici addì VENTI del mese di MARZO in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

Considerato che

- presso il "San Giovanni di Dio" in Olbia, è necessario provvedere ad un intervento di manutenzione urgente per la sistemazione di cavi elettrici in disuso e/o mal fissati lungo le pareti;
- presso il blocco operatorio del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania, è necessario un intervento manutentivo sull'impianto di illuminazione previa la sostituzione dei corpi illuminanti;
- tali interventi sono assolutamente necessari, poiché imprescindibili e volti all'adeguamento e messa in sicurezza degli impianti;
- questa Azienda con deliberazione n. 1748 del 29/07/2010 ha aderito alla convenzione Consip per la fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici dei Presidi Ospedalieri ed extra Ospedalieri della A.S.L. n. 2; la stessa è divenuta esecutiva con determinazione n. 747 del 23/08/2010 dell'Assessorato dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna – Servizio Affari Generali ed Istituzionali;
- con deliberazione n°2977 del 13/12/2010 è stato approvato l'atto aggiuntivo n°1 all'ordinativo di fornitura;
- con deliberazione n°3037 del 20/12/2010 è stato approvato l'atto aggiuntivo n°2 e si è previsto un tetto di spesa per eventuali interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti (attività extra canone) pari a € 4.000.000,00 per la durata quinquennale del contratto;
- così come previsto dal capitolato Consip, tutte le attività "extra canone", possono essere gestite attraverso Ordini di Intervento, predisposti dall'Assuntore ed approvati dal Supervisore, applicando i listini e/o i prezzi della manodopera vigenti, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 27%;
- è stata richiesta dal Supervisore Ing. Paolo Tauro, la presentazione di preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra,

Preso Atto

che conclusivamente l'importo delle lavorazioni da eseguire ammonta, a € 27.141,07 oltre IVA;

Su

conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico, dietro direttive impartite dalla Direzione Aziendale;

Visti

la Convenzione Consip e tutti gli allegati di riferimento;
il D. Lgs. 163/2006;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;


Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

DELIBERA


- di affidare alla Romeo Gestioni S.p.A., attraverso acquisizione attività' extra canone dalla apposita convenzione Consip, gli interventi manutentivi di cui all'allegato 1 e 2 al presente provvedimento per un importo di € 27.141,07 oltre IVA;
- di far gravare la somma pari ad € 27.141,07 oltre IVA, sul conto "0102020801 immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del piano dei conti anno 2012;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio ed all'Area Programmazione, controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa MARIA SERENA FENU



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. GIORGIO TIDORE



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA



(luogo e data) Olbia ___/___/___.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 21/03/2012, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/___, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 21/03/2012.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



ATTIVITA' STRAORDINARIA - COMPUTO METRICO
 MANUTENZIONE IMPIANTI ASL 2 OLBIA Via Bazzoni Sircana 2-2A - Olbia
 IM-3722 Osp. " Ospedale P. Dettori" Via Tempio Pausania

PREVENTIVAZIONE : Fornitura e Posa in Opera di Corpi illuminanti da installare nei vari locali del Presidio Ospedaliero Dettori di Tempio Pausania

Relazione dell'intervento : IM-3722 Fornitura e Posa in Opera di Corpi illuminanti da installare nei vari locali del Presidio Ospedaliero Dettori di Tempio Pausania. I lavori avranno una durata di 30gg dalla disponibilità in cantiere di tutto il materiale necessario per la lavorazione suddetta

	RCC 66652 ex - RCC 64875	Supervisore: ing.Paolo Tauro			Prezzo			
Listino	Codice Prezziario	Descrizione	U. M.	Q.tà	Unitario	Variazion e %	Unitario Variato	Totale
F.P.O. di Corpi Illuminanti								
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	205010b opere compiute	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:2 x 18 W	cad	14	€ 9,43	-27,00%	€ 6,88	€ 96,37
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	205010d opere compiute	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:1 x 36 W	cad	3	€ 9,66	-27,00%	€ 7,05	€ 21,16
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	205010e opere compiute	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:2 x 36 W	cad	18	€ 11,38	-27,00%	€ 8,31	€ 149,53
Nuovo Prezzo	np1	Plafoniera 4x18W IP54	cad	32	€ 287,30	-27,00%	€ 209,73	€ 6.711,33
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	045089d opere compiute	Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico:con ottica satinata rigata, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm:4 x 18 mm, dimensioni 595 x 620 mm	cad	3	€ 131,64	-27,00%	€ 96,10	€ 288,29
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	045125d opere compiute	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari Ø 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da:2 x 36 W	cad	18	€ 140,20	-27,00%	€ 102,35	€ 1.842,23
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	045125f opere compiute	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari Ø 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da:2 x 58 W	cad	1	€ 149,56	-27,00%	€ 109,18	€ 109,18
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	045007b opere compiute	Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13:ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 93/95:36 W, lunghezza 1.200 mm	cad	36	€ 11,77	-27,00%	€ 8,59	€ 309,32
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	045007c opere compiute	Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13:ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 93/95:58 W, lunghezza 1.500 mm	cad	2	€ 14,74	-27,00%	€ 10,76	€ 21,52
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	045007a opere compiute	Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13:ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 93/95:18 W, lunghezza 590 mm	cad	140	€ 11,54	-27,00%	€ 8,42	€ 1.179,39
F.P.O. di Cavi Alimentazione Elettrica								

ASL n. 2 OLBIA
 POSTO IN ARCHIVIO

07 MAR 2012

12071

DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	025002a opere compiute	Cavo flessibile unipolare NO7G9-K a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con mescola elastomerica reticolata, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq	m	400	€ 1,55	-27,00%	€ 1,13	€ 452,60
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	025096b opere compiute	Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422:installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di:20 mm	mt	85	€ 13,84	-27,00%	€ 10,10	€ 858,77
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	025097b opere compiute	Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di:20 mm	mt	100	€ 4,88	-27,00%	€ 3,56	€ 356,24
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	025107a opere compiute	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, incluso coperchio e viti di fissaggio:grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni:100 x 100 x 50 mm	cad	10	€ 43,02	-27,00%	€ 31,40	€ 314,05
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	025107c opere compiute	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, incluso coperchio e viti di fissaggio:grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni: 150 x 110 x 70 mm	cad	2	€ 51,13	-27,00%	€ 37,32	€ 74,65
				0		0,00%	€ -	€ -
Totale materiali (IVA ESCLUSA)								€ 12.784,62
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	m01024a	Installatore 5a categoria per Smantellamento Pannelli Cartongesso Controsoffitto Corridoio e Rimontaggio	ora	10	€ 25,20	0,00%	€ 25,20	€ 252,00
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50%.			€ 6,68	-70,00%	€ 2,00	€ 20,03
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	m01024a	Installatore 5a categoria per Smantellamento Pannelli Cartongesso Controsoffitto Corridoio e Rimontaggio Sale Operatorie	ora	20	€ 25,20	0,00%	€ 25,20	€ 504,00
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50%.			€ 6,68	-70,00%	€ 2,00	€ 40,07
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2011	m01001a	Installatore 5a categoria Manodopera per Smantellamento e conferimento a discarica Impianti elettrici e Speciali non norma	ora	5	€ 28,78	0,00%	€ 28,78	€ 143,90
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50%.			€ 7,63	-70,00%	€ 2,29	€ 11,44
Totale manodopera (IVA ESCLUSA)								€ 971,44
Applicazione della franchigia (S/N)								n
TOTALE IMPONIBILE (IVA ESCLUSA)								€ 13.756,06

ASL 2 OLBIA
P.O. SAN GIOVANNI
02 FEB 2012
5733



ATTIVITA' STRAORDINARIA - COMPUTO METRICO
MANUTENZIONE IMPIANTI ASL 2 OLBIA Via Bazzoni Sircana 2-2A - Olbia
IM-3721 Osp." Ospedale San Giovanni di Dio" Via Olbia

PREVENTIVAZIONE : Sistemazione Cavi Elettrici in disuso e/o mal Fissati lungo le Pareti del Presidio San Giovanni di Dio di Olbia

Relazione dell'intervento : Sistemazione Cavi Elettrici in disuso e/o male fissati lungo le pareti del Presidio San Giovanni di Dio di Olbia. Il tempo di esecuzione sarà di 35 giornada approvazione del preventivo.

RCC 61954		Supervisore: ing.Paolo Tauro			Prezzo			
Listino	Codice Prezziario	Descrizione	U. M.	Q.ta	Unitario	Variazion e %	Unitario Variato	Totale
F.P.O. di Corpi Illuminanti								
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	045125c <i>opere compiute</i>	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari diametro 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da:1 x 36 W	cad	4	€ 108,65	-27,00%	€ 79,31	€ 317,26
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	045007b <i>opere compiute</i>	Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13:ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 93/95:36 W, lunghezza 1.200 mm	cad	4	€ 9,51	-27,00%	€ 6,94	€ 27,77
F.P.O. di Tubazione e Scatole di Derivazione								
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025094d <i>opere compiute</i>	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, del diametro nominale di:32 mm	mt	20	€ 5,82	-27,00%	€ 4,25	€ 84,97
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025094c <i>opere compiute</i>	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, del diametro nominale di:25 mm	mt	15	€ 4,87	-27,00%	€ 3,56	€ 53,33
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025094b <i>opere compiute</i>	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, del diametro nominale di:20 mm	mt	15	€ 4,71	-27,00%	€ 3,44	€ 51,57
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025107a <i>opere compiute</i>	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, incluso coperchio e viti di fissaggio:grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni:100 x 100 x 50 mm	cad	4	€ 40,45	-27,00%	€ 29,53	€ 118,11
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025107c <i>opere compiute</i>	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, incluso coperchio e viti di fissaggio:grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni: 150 x 110 x 70 mm	cad	4	€ 48,00	-27,00%	€ 35,04	€ 140,16
F.P.O. di Canala Per Passaggio Cavi								
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025063f <i>opere compiute</i>	Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi:trattamento di elettrozincatura, larghezza 500 mm	m	30	€ 89,44	-27,00%	€ 65,29	€ 1.958,74
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025071b <i>opere compiute</i>	Setto separatore in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento non inferiore a 14 micron, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza:100 mm	m	30	€ 9,93	-27,00%	€ 7,25	€ 217,47

DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	023102b opere compiute	Staffe ad L per fissaggio canali metallici e passerelle: in acciaio preverniciato, preforate, spessore 12/10 mm, dimensione 200 x 150 mm	cad	15	€ 4,60	-27,00%	€ 3,36	€ 50,37
FPO Punti Utilizzazione Impianto Elettrico								
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	015016b opere compiute	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55	cad	1	€ 38,32	-27,00%	€ 27,97	€ 27,97
				0		0,00%	€ -	€ -
Totale materiali (IVA ESCLUSA)								€ 3.047,72
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2010	M01024a	Installatore 5a categoria per Sistemazione Impianto Elettrico Esistente comprensivo di distacco degli Stessi e Riposizionamento su Canala e ricollegamento a Quadro Elettrico di Pertinenza	ora	380	€ 25,20	0,00%	€ 25,20	€ 9.576,00
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50%.			€ 6,68	-70,00%	€ 2,00	€ 761,29
Totale manodopera (IVA ESCLUSA)								€ 10.337,29
Applicazione della franchigia (S/N)							n	€ -
TOTALE IMPONIBILE (IVA ESCLUSA)								€ 13.385,01